HARJU MAAKOND SAUE VALD
KOPLI-2 KINNISTU DETAILPLANEERING
TEHNOVÕRGUD M 1:1000

N

KÄRNERI 6
72701:002:0253

KASEMÄE
72701:002:0981

REINU I
72701:002:0391

VAU 2
72701:002:0873

VAU
172701:002:0872

KÄRNERI 2
72701:002:0258

TAMME 2A
72701:002:0275

KOPLI-1
72701:002:0710

VAU 3
72701:002:0874

KOPLI-3
72701:002:0911

KOPLI-4
72701:002:0972

KÄRNERI 8
72701:002:0972

ÜHENDATAKSE REINU I KINNISTU TRASSIDEGA

RAUDTEE KAITSEVÖÖND 120M VASTAVALT SAUE VALLA ÜLDPLANEERINGULE

RAUDTEE KAITSEVÖÖND 50M VASTAVALT RAUDTEESEADUS 19.11.2003 RT I 2003,78,530,20.04.18,141

VANAMÕISA KÜLA, SAUE VALD, HARJU MAAKOND

1 EE 100% 2 300 1+1 1 544 m²
2 EE 100% 2 300 1+1 1 608 m²
3 EE 100% 2 300 1+1 1 594 m²
4 EE 100% 2 300 1+1 1 593 m²
5 EE 100% 2 300 1+1 1 517 m²
6 EE 100% 2 300 1+1 1 517 m²
7 EE 100% 2 300 1+1 1 870 m²
8 EE 100% 2 300 1+1 1 504 m²
9 EE 100% 2 300 1+1 1 612m²
10 EE 100% 2 300 1+1 1 611 m²
11 EE 100% 2 300 1+1 1 511m²
12 EE 100% 2 300 1+1 1 512 m²
13 EE 100% 2 300 1+1 1 622 m²
14 EE 100% 2 300 1+1 1 504 m²
15 EE 100% 2 300 1+1 1 518 m²
16 EE 100% 2 300 1+1 1 523 m²
17 EE 100% 2 300 1+1 1 606 m²
18 EE 100% 2 300 1+1 2 644m²
19 EE 100% 2 300 1+1 2 342 m²
20 EE 100% 2 300 1+1 1 715 m²
21 EE 100% 2 300 1+1 1 501 m²
22 EE 100% 2 300 1+1 1 529 m²
23 EE 100% 2 300 1+1 2 340 m²
24 L 100% – – – 11 251m²
25 Ümr 100% – – – 3 431 m²
26 Ümr 100% – – – 12 217 m²
27 L 100% – – – 7 632m²
28 Th 100% – – – 40m²

Ol.olevasse d300mm Tõkke tn pumplasse suunduvasse torustikku raudtee ääres

Ol.olevasse Puidu d100mm ühisveetorustikku

Sidekanalisatsiooni trass
Elioni sidekaevu nr 11093
(Raudtee ja Suurevälja tee ääres)

X=6 576 500
X=6 576 450
X=6 576 400
X=6 576 350
X=6 576 300
X=6 576 250
Y=6 530 450
Y=6 530 500
Y=6 530 550
Y=6 530 600

TINGMÄRGID

- PLANEERITAVA ALA PIIR
- OLEMASOLEV KINNISTU PIIR
- MOODUSTATAVA KRUNDI PIIR
- HOONESTUSALA
- SERVITUUDI ALA
- –10 KV — OL.OLEV 10 kV EL.ÕHULIIN/ASENDATAV
- ELEKTRILIINI KAITSEVÖÖND
- K — OL. OLEVAD HOONED
- Tallinn- Keila- Paldiski elektriraudtee
- OL. OLEVAD TEED
- OL. OLEVAD KRAAVID
- PROJ. SÕIDUTEE
- PROJ. KERGLIIKLUSTEE
- V1 — PROJ. VEETRASS
- PROJ. TULETÕRJE HÜDRANT
- K1 — PROJ. KANALISATSIOONITRASS
- G1 G1 — PROJ. GAASITRASS
- G1 — PROJ. KESKSURVE GAASITRASS
- D1 — PROJ. DREANAAZ
- PEA- VÕI MAAKRAAN
- KAN. KAEV
- W1 — PROJ. 0,4 KV KAABELLIIN
- 0,4 kV JAOTUS- JA LIITUMISKILP
- W1.1 — PROJ. VÄLISVALGUSTUS
- PROJ. SIDEKAABEL
- PLAN. SIDE JAOTUSKAPP
- W 2 — PROJ. 10 KV KAABELLIIN
- PROJ. 35 KV ÕHULIIN
- 10/0,4 kV KOMPLEKTALAJAAM 400kVA
- 2W2 — PROJ. 10 KV KAABELLIIN (2 KAABLIT TRASSIS)
- 2W1 — PROJ. 0,4 KV KAABELLIIN (2 KAABLIT TRASSIS)
- PROJ. 10 KV ÕHULIINI MAST (Nr 3)

VANTA-VANTA VARANDUS OÜ REG. NR 10950323 RETTER nr EP10950323-0001 ASULA TN 3, 11312 TALLINN TEL 655 66 90, FAKS 655 66 91	JOONISE NIMETUS: TEHNOVÕRGUD		MÕÕT: 1:1000	OBJEKT: KOPLI-2 KINN VANAMÕISA KÜLA, SAUE V HARJU
	ARHITEKT	V.ALUMETS		TÖÖ NR. 011
	INSENER	A. TAJK		STAADIUM:
	PR.JUHT	M.KARU		KUUPÄEV: 27.09
	JUHATAJA	P.METSAND		LEHT/LEHTI